



ЈП „ПУТ“ – КРУПАЊ

УЛ. „26 СЕПТЕМБАР“ БР. 2 ; ТЕЛ/ФАКС: 015/7581-581; ТЕЛ: 015/7581-210

Матични број: 17212966; ПИБ: 101395949; број рачуна 205-240192-28

e-mail: jpputkrupanj@open.telekom.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКИМ СТРАЖАВАЊЕМ И ПУКОВНИМА

„ПУТ“

Број: 56

Датум: 26.01.2017 год.

К Р У П А Њ

PREDLOG NOVOG CENOVNIKA

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
2.	PREGLED JAVNIH PUTEVA		
2.1.	Redovni pregled javnih puteva i objekata .	km	83,78
2.2.	Sezonski pregledi javnih puteva, dva puta godišnje.	km	363,60
3.	ODRŽAVANJE TRUPA PUTA		
3.1.	Ručno kresanje denivelisane bankine . Cena obuhvata: kresanje bankine u sloju od d=10 cm sa planiranjem i razastiranjem materijala niz kosinu nasipa.	m2	99,24
3.3.	Mašinsko kresanje denivelisane bankine. Cena obuhvata: kresanje bankine u sloju do 10 cm grejderom 90 % i ručnim doterivanjem 10 % sa razastiranjem materijala niz kosinu nasipa.	m2	138,94
3.4.	Ručno razastiranje šljunka ili kamenog agregata na bankinama u sloju od d=10 cm sa valjanjem . Cena obuhvatamabavku šljunka prirodne mešavine ili drobljenog kamenog agregata, sa prevozom na 30 km, ručno razastiranje materijala i valjanje vibro-valjkom.	m2	24,16
3.4.1.	Šljunak prirodne mešavine	m2	227,27
3.4.2.	Drobljeni kameni agregat	m2	254,77
3.5.	Mašinsko razastiranje šljunka ili kamenog agregata na bankinama u sloju od d=10 cm sa valjanjem . Cena obuhvatamabavku šljunka prirodne mešavine ili drobljenog kamenog agregata sa prevozom na 30 km, razastiranje šljunka grejderom 90 % uz ručnu popravku 10 % i valjanje vibrovaljkom.		
3.5.1.	Šljunak prirodne mešavine	m2	151,62
3.5.2.	Drobljeni kameni agregat	m2	179,12
3.6.	Košenje trave		
3.6.1.	Sa bankina samohodnom motornom kosačicom	m2	3,63
3.6.2.	Na slobodnim površinama kosačicom priključenom na traktor.	m2	2,52
3.6.3.	Ručno na površinama oko smerokaza, kolobrana, odbojnih ograda i na čistom prostoru gde pristup mašine nije moguć.	m2	5,90
3.7.	Utovar trave u kamion i prevoz na deponiju na 5 km.	m2	3,29
3.8.	Sečenje gustog šiblja preko 50 kom./m2.		
3.8.1.	Ručno sa slaganjem na stranu.	m2	50,00
3.8.2.	Mašinski sa slaganjem na stranu.	m2	21,62
3.8.3.	Mašinski sa utovarom i prevozom na 1 km.	m2	26,56
3.9.	Ručno sečenje drveća Cena obuhvata: sečenje stabla iznad korena, kresanje grana, rezanje stabla i debljih grana na pogodnu dužinu i ostavljanje na stranu.		
3.9.1.	Prečnik stabla od 10-20 cm	kom.	471,40
3.9.2.	Prečnik stabla od 20-30 cm	kom.	1.215,71
3.9.3.	Prečnik stabla od 30-50 cm	kom.	3.175,74

Šifra
poz.

OPIS POZICIJE

Jed.
mere

Jedinična
cena

3.30.	Izrada novih betonskih krila i zidova . Cena obuhvata: iskop temelja mašinski sa ručnom popravkom, odvoz zemlje kolicima na 10 m, spravljanje betona, prevoz betona automešalicom na 30 km i ugrađivanje pervibratorom u dvostranoj oplati.		
3.30.1.	Od betona MB-20		13.139,25
3.30.2.	Od betona MB-30		13.638,08

3.35.	Rad tehničkog osoblja na obilasku deonica i tekućim poslovima održavanja.		
3.35.1.	Tehničar		694,81
3.35.2.	Radnik puta		518,27

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
4.ODRŽAVANJE SISTEMA ZA ODVODNJAVANJE POVRŠINE KOLOVOZA I TRUPA PUTA			
4.1.	Ručno čišćenje putnih jarkova u sloju do d=10 cm sa planiranjem dna jarka. Cena obuhvata: čišćenje jarka, planiranje dna jarka i odstranjivanje suvišnog materijala odbacivanjem na stranu ili utovarom u kolica i odvozom do 20m.		
4.1.1.	Sa odbacivanjem materijala na stranu.	ml	99,24
4.1.2.	Sa odvozom materijala na 20 m.	ml	145,89
4.2.	Ručno čišćenje rigola i bermi od nanosa u sloju do d=10cm. Cena obuhvata: čišćenje rigole ili berme sa uklanjanjem materijala odbacivanjem na stranu ili utovarom u kolica i odvozom do 20 m.		
4.2.1.	Sa odbacivanjem materijala na stranu.	ml	79,39
4.2.2.	Sa odvozom materijala na 20 m.	ml	126,04
4.4.	Ručni iskop odvodnih jarkova i korekcija. Cena obuhvata: iskop zemlje prema tipu jarka, prebacivanje na bankinu ili utovar u kolica i odvozna deponiju.		
4.4.1.	Sa prebacivanjem do 3 m	m ³	1.801,24
4.4.2.	Sa odvozom zemlje na 10 m	m ³	2.098,97
4.4.3.	Sa odvozom zemlje na 20 m	m ³	2.237,91
4.5.	Mašinski iskop odvodnih jarkova i korekcija Cena obuhvata: iskop zemlje rovokopačem 80 % sa ručnim doterivanjem 20 %, prebacivanje zemlje na bankinu ili utovar u vozilo i prevoz na deponiju.		
4.5.1.	Sa odbacivanjem zemlje na bankinu	m ³	458,60
4.5.2.	Sa prevozom zemlje do 1 km	m ³	601,94
4.5.3.	Sa prevozom zemlje do 2 km	m ³	640,70
4.5.4.	Sa prevozom zemlje do 3 km	m ³	675,40
4.5.5.	Sa prevozom zemlje do 5 km	m ³	735,00
4.6.	Ručno čišćenje nanosa iz cevastih i pločastih propusta. Cena obuhvata: odstranjivanje svih nanosa i otpadaka iz propusta sa utovarom u kolica i odvozom do20m.		
		m ³	2.887,94
4.7.	Mašinsko čišćenje glava i šahti propusta . Cena obuhvata: iskop rovo kopačem 70 % i ručno 30 % sa odbacivanjem materijala na stranu ili utovarom i prevozom na deponiju .		
4.7.1.	Sa odbacivanjem na stranu	m ³	898,79
4.7.2.	Sa prevozom na 1 km.	m ³	1.025,06
4.7.3.	Sa prevozom na 2 km.	m ³	1.056,07
4.7.4.	Sa prevozom na 3 km.	m ³	1.083,84
4.7.5.	Sa prevozom na 5 km.	m ³	1.131,52
4.14	Polaganje montažnih sivih ivičnjaka od betona MB-15 Sa fugovanjem cementnim malterom 1:2. Cena obuhvata:spravljanje,prevoz i ručno ugrađivanje betona u podlogu i polaganje ivičnjaka sa fugovanjem. Nabavka i prevoz ivičnjaka nisu obuhvaćeni cenom.		
4.14.1	Ivičnjak 12/18cm	m l	621,79
4.14.2	Ivičnjak 18/24 cm.	m l	932,79
4.14.3	Ivičnjak 20/24 cm	m l	947,62

Šifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Jedinična cena
5. REDOVNOODRŽAVANJEASFALJNIH KOLOVOZA			
5.9	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompre-sorom i pneumarskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu i izduva-vanjem rupe kompresorom.	m1	65,01
5.10.	Ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća sekačem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu i čišćenjem rupe metlom.		
5.11.	Rušenje ispucalog asfaltnog kolovoza d=6-8 cm pneumatskim pištoljem, sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu, izduvavanjem rupe kompresorom i čišćenjem metlom. Za debljine veće od 8 cm ili manjeod 6 cm obračunava se po obrascu: cena pozicije // cm x odgovarajuća debljina.	m1	92,91
5.12.	Ručno rušenje ispucalog asfaltnog kolovoza d=6-8 cm krampom, sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu i čišćenjem rupe metlom. Za debljine veće od 8 cm ili manje od 6 cm obračunava se po obrascu: cena pozicije // cm x odgovarajuća debljina.	m2	338,69
5.14	Ručno krpljenje udarnih rupa i kolotruga gotovom asfaltnom masom debljine 5-10 cm. Ugrađivanje asfaltna mase izvršiti u pripremljenu udarnu rupu. Pre ugrađivanja izvršiti dodatno Ciscenje, prskanje emulzijom i premazivanje opsecenih ivica bitumenskom emulzijom u kolicini od 0,2 - 0,5 kglm2. Udamu rupu popuniti asfaltnom masom, dati potrebno nadvisenje i valjati do potrebne zbijenosti tako da površina okrpljenog dela bude u ravni postojeće kolovozne površine. Cena obuhvata: proizvodnju asfaltna mase, prevozasfaltna mase, mehanizacije i radnika od asfaltna baze do mesta ugrađivanja i ugrađivanje asfaltna mase.Transport agregata od proizvođača do asfaltna baze posebno se obračunava. Ucinak garniture na ugrađivanju asfaltaje 2,5 t/čas.	m2	443,05
5.14.2	Asfalt betonom od krečnjačkog agregata	T	9,139,65
5.16	Krpljenje udarnih rupa hladnom asfaltnom hladnom beasfaltnom masom bez opsecanja ivica rupa sa valjanjem. Cena obuhvata:prevoz asfaltna mase,mehanizacije i radnika do mesta ugrađivanja,ugrađivanje asfaltna mase u predhodno očišćenu i emulzijom preprskanu udarnu rupu i valjanje vibrovaljkom. Nabavku hladne asfaltna mase sa transportom od proizvođača do deponije posebno obračunati.	T	3.523,72

Šifra
poz.

OPIS POZICIJE

Jed.
mere

Jedinična
cena

5.22	Izrada tampona od šljunka prirodne mešavine Cena obuhvata: nabavku šljunka sa transportom na 30 km, razastiranje grejderom uz ručnu popravku i valjanje vibrovaljkom uz polivanje vodom.	m3	1.523,28
5.23.	Izrada tampona od kamene drobine 0-60 mm. Cena obuhvata: nabavku kamene drobine sa transportom na 30 km, razastiranje grejderom uz ručnu popravku i valjanje vibrovaljkom uz polivanje vodom.	m3	1.798,28
5.24.	Čišćenje savremenih kolovoza od blata i nečistoće. Cena obuhvata: rad radnika na čišćenju blata, prosečne debljine 2 cm, sa utovarom u kolica i odvozom na 20 m.	m2	32,95

Šifra
Poz.

OPIS POZICIJE

Jed.
mere

Jedinična
cena

7. REDOVNO ODRŽAVANJE TUCANIČNIH I ŠLJUNČANIH KOLOVOZA

7.1.	Ručno krpljenje udarnih rupa prirodnim šljunkom. Cena obuhvata: nabavku prirodnog šljunka sa pre-vozom na 30 km, isecanje ivica rupe, raskopavanje zastora, čišćenje i popunjavanje rupe i valjanje vibro-valjkom.	m3	2.524,01
7.1.1.	Sa valjanjem	m3	2.483,87
7.1.2.	Bez valjanja		
7.2.	Ručno krpljenje udarnih rupa kamenom drobinom 0-30 mm. Cena obuhvata: nabavku kamene drobine 0-30 mm sa prevozom na 30 km, isecanje ivica rupe, raskopavanje zastora, čišćenje i popunjavanje rupe i valjanje vibrovaljkom.		
7.2.1.	Sa valjanjem	m3	2.799,01
7.2.2.	Bez valjanja	m3	2.758,87

8. ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE I OPREME NA PUTU

8.1.	Nameštanje izvaljenog kolobrana, kilometarskog i polukilometarskog stuba i stuba saobraćajnog znaka. Cena obuhvata:prevoz radnika od punkta do mesta rada, otkop zemlje oko stuba, obrada postojećestope, nameštanje stuba u normalan položaj, zatrpavanje i nabijanje zemlje oko stuba i rasplaniranje viška zemlje.	kom.	634,30
8.3.	Ispravljanje iskrivljenog kolobrana i stuba saobraćajnog znaka. Cenaobuhvata:prevoz radnika od punkta do mesta rada,postavljanje stuba u normalan položaj i.učvršćivanje stuba nabijanjem zemlje oko istog,	kom.	317,19
8.5.	Pričvršćivanje olabavljenog znaka za stub Cena obuhvata:prevoz radnika od punkta do mesta rada i pričvršćivanje znaka za stub utezanjem šelni.	kom.	101,50
8.6.	Demontaža oštećenog znaka sa stuba ili rama. Cena obuhvata:prevoz radnika od punkta do mesta rada, demontažu znaka sa utovarom u vozilo i istovarom na deponiju.		
8.6.1.	Znak dimenzija do 120x120x120 cm, 90x120 cm i prečnika do 90.cm	kom	161,47

Šifra
Poz

OPIS POZICIJE

Jed.
mere

Jedinična
cena

re i istov.
vodaca d

8.7.	Postavljanje stuba ili rama saobraćajnog znaka sa betonskom stopom od MB-15 . Cena obuhvata:prevoz stuba ili rama i radnika od punkta do mesta rada,iskop rupe za stopu,postavljanje stuba ili rama sa izradom stope od betona MB-15, zatrpavanje ostatka rupe sa nabijanjem i planiranje ostatka materijala na bankini ili odbacivanje niz kosinu nasipa. Nabavka stuba ili rama sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.		
8.7.1.	Stub za znake dimenzija do 120x120x120 cm, 90x120 cm i prečnika do 90 cm.	kom.	944,53
8.8.	Vađenje stuba ili rama saobraćajnog znaka sa bet. stopom.		
8.8.1.	Stub za znake dimenzija do 120x120x120 cm, 90x120 cm i prečnika do 90 cm.	kom.	237,86
8.9.	Montiranje saobraćajnog znaka . Cena obuhvata:prevoz znaka i radnika od punkta do mesta rada, postavljanje i pričvršćivanje znaka na stub utezanjem šelni i zasecanjem matica da se ne bi lako odvrtale. Nabavka znaka sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom.		
8.9.1.	Znak dimenzija do 120x120x120 cm, 90x120 cm, i prečnika do 90 cm.	kom.	227,09
8.18.	Obeležavanje poprečnih linija i drugih oznaka na kolovozu. Cena obuhvata:prevoz boje,razređivača,perli šablona i radnika od punkta do mesta obeležavanja pripremu boje i obeležavanje linija i oznaka uz upotrebu mobilnog kompresora.Nabavka materijala po računu za isporučenu robu.	m2	252,06
8.26.	Rucno postavljanje kompletno nove sigurnosne ograde za vozila sa stubovima na 4 m na manjim potezima. Cena obuhvata: prevoz delova nove ograde od punkta do mesta postavljanja. pobijanje stubova i montazu odstojnika i plasta, uključujući sve utova-	m l	374,41

Šifra
poz.

OPIS POZICIJE

Jed.
mereJedinična
cena**9. POMOĆNE ANALIZE**

9.	Proizvodnja cementnog maltera.		
9.1.	Cena obuhvata: nabavku džakiranog cementa PC-35, peska i vode, prevoz materijala na 30 km, utovar. istovar i prenos cementa do mesta spravljanja i ručno spravljanje na licu mesta.		
9.1.1.	Razmere 1:1	m3	14.109,11
9.1.2.	Razmere 1:2	m3	10.595,97
9.1.3.	Razmere 1:3	m3	8.818,95
9.2.	Proizvodnja betona Cena obuhvata: nabavku granulisanog šljunka, džakiranog cementa PC-35 i vode, prevoz materijala na 30 km, utovar i istovar cementa i rad betonske baze kapaciteta 15 m3/h, utovarivača i radnika na spravljanju betona.		
9.2.1.	Beton MB - 15	m3	5.290,54
9.2.2.	Beton M B - 20	m3	5.790,75
9.2.3.	Beton M B - 30	m3	6.289,58
9.3.	Ručno ugrađivanje betona konstrukcija malih preseka do 0,12 m3 betona na m2 ili ml konstrukcije sa kvašenjem betona i prevozom betona automešalicom na 30 km.		
9.3.1.	Nearmirane konstrukcije	m3	5.524,17
9.3.2.	Armirane konstrukcije	m3	5.702,82
9.4.	Ručno ugrađivanje betona konstrukcija srednjih preseka od 0,12 m3 do 0,30 m3 betona na m2 ili ml konstrukcije sa kvašenjem betona i prevozom betona automešalicom na 30 km.		
9.4.1.	Nearmirane konstrukcije	m3	4.195,25
9.4.2.	Armirane konstrukcije	m3	4.357,35
9.5.	Mašinsko ugrađivanje betona u nearmirane i armirane konstrukcije preseka do 0,30 m3 betonana m2 ili ml konstrukcije sa kvašenjem betona i prevozom betona automešalicom na 30 km.	m3	4.119,17
9.6.	Mašinsko ugrađivanje betona u nearmirane i armirane konstrukcije preseka preko 0,30 m3 betonana m2 ili ml konstrukcije sa kvašenjem betonai prevozom betona automešalicom na 30km.	m3	3.545,52
9.7.	Izrada dvostrane oplata od dasaka 48 mm za betonske potporne zidove i objekte . Cena obuhvata: prevoz materijala od punkta do mesta rada, nabavku drvene građe, eksera i klanfi i rad radnika na izradi, montaži i demont. oplata.	m2	904,83
9.14.	Ručno krpljenje udarnih rupa i kolotruga u već pripremljenu udarnu rupu sa valjanjem ugrađenog asfalta. Cena obuhvata: prevoz radnika i mehanizacije i asfalta od asfaltne baze do mesta ugrađivanja, nabavku polustabilne emulzije, rad vibrovaljka i radnika na ugrađivanju asfalta. Učink garniture na ugrađivanju asfalta je 2,5 t/h.	t	2.725,63.

Sifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed mere	Jed cena
OSTALE CENE USLUGA NA ODRŽAVANJU PUTEVA			
1.16.1	Rusenje nearmiranog betona ručno		
1.16.1.	Bez odvoza šuta	m3	8.429,30
1.16.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m3	9.411,80
1.17.	Rusenje nearmiranog betona pikamerom		
1.17.1.	Bez odvoza šuta	m3	5.416,62
1.17.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m3	6.399,11
1.18.	Rusenje armiranog betona ručno		
1.18.1.	Bez odvoza šuta	m3	13.886,74
1.18.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m3	14.869,23
1.19.	Rušenje armiranog betona pikamerom		
1.19.1.	Bez odvoza šuta	m3	12.004,39
1.19.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m3	12.986,89
1.20.	Rušenje betonskog trotoara d= 10 cm , ručno		
1.20.1.	Bez odvoza šuta	m2	135,09
1.20.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m2	234,33
1.21.	Rušenje betonskog trotoara d=10 cm, pikamerom		
1.21.1.	Bez odvoza šuta	m2	102,48
1.21.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	m2	201,72
1.23.	Mašinsko rušenje kolovoza od sitne kamene kocke utovarivačem sa utovarom u kamion, bez prevoza.	m2	37,73
1.24.	Rušenje ivičnjaka 12/18 cm ručno		
1.24.1.	Bez odvoza šuta	ml	378,24
1.24.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	ml	408,01
1.25.	Rušenje ivičnjaka 12/18 cm pikamerom		
1.25.1.	Bez odvoza šuta	ml	263,51
1.25.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	ml	293,28
1.26.	Rušenje ivičnjaka 18/24 cm ručno		
1.26.1.	Bez odvoza šuta	ml	594,37
1.26.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	ml	624,15
1.27.	Rušenje ivičnjaka 18/24 cm pikamerom		
1.27.1.	Bez odvoza šuta	ml	409,91
1.27.2.	Sa odvozom šuta na 20 m	ml	439,68
2.34.	Polaganje punih betonskih odvodnih cevi na sloju peska d= 10 cm. Cena obuhvata: nabavku, prevoz na 30 km i ugradivanje peska u podlogu i postavljanje cevi. Nabavka i prevoz cevi placaju jse po računuu.		
2.34.1.	Preseka 200 mm	ml	737,71
2.34.2.	Preseka 300 mm	ml	1.162,59
2.34.3.	Preseka 400 mm	ml	1.595,00

Sifra poz.	OPIS POZICIJE	Jed mere	Jed cena
2.41.	Polaganje betonskih nearmiranih cevi za izradu propusta. Cena obuhvata sarno postavljanje cevi. Izrada podloge, obloge, ulazne i izlazne glave propusta, obračunava se prema cenama ugrađenog betona iz ovog cenovnika, dok se nabavka i pravoz cevi placa po računu.		
2.41. 1.	Preseka 50 cm	ml	1.560,94
2.41. 2.	Preseka 60cm	ml	1.893,91
2.41.3.	Preseka 70 cm	ml	2.304,46
2.41. 4.	Preseka 80 cm	ml	2.628,75
2.41. 5.	Preseka 100 cm	ml	3.357,38
2.41. 6.	Preseka 120 cm	ml	4.101,06
2.42.	Polaganje betonskih armiranih cevi za izradu propusta. Cena obuhvata samo postavljanje cevi. Izrada podloge, obloge ulazne i izlazne glave propusta, obračunava se prema cenama ugrađenog betona iz ovog cenovnika, dok se nabavka i pravoz cevi placa po računu.		
2.42 1.	Presek 100 cm	ml	3.371,51
2.42.2.	Presek 120 cm	ml	4.308,22
2.42.3.	Presek 140 cm	ml	5.160,37
2.42.4.	Preseka 160 cm	ml	6.141,63
2.42.5.	Preseka 180	ml	7.264,77
2.42.6.	Preseka 200	ml	8.541,29
2.42.7.	Preseka 220	ml	9.984,32
2.42.8.	Preseka 240	ml	11.787,82
2.45.	Zatrpavanje drenaznih rovova zemljom. Cena obuhvata: ugrađivanje zemlje u slojevima sa lakim nabijanjem vibro plocom.	m3	340,25
3.15	Zidanje zidova van temelja lomljenim kamenom sa jednim licem u cementnom malteru 1:3 sa nabavkom materijala .Prevoz kamena obračunati po cenovniku transporta i to 1,25 m3/m3 zida.		
3.15.1	Bez prevoza kamena	m3	9.950,91
3.15.2	Sa prevozom kamena na 30.km.	m3	10.635,21

**CENE ODRŽAVANJE ULICA, TROTOARA I ZELENIH
POVRŠINA J.P., „Put”, Krupanj**

OPIS RADOVA	m2/ kom / h
<u>Ručno čišćenje ulica i trotoara</u>	<u>0,48</u>
<u>Ručno čišćenje snega</u>	<u>0,89</u>
<u>Riljanje tla ašovom</u>	<u>34,74</u>
<u>Grubo i fino planiranje tla-grabljama</u>	<u>22,77</u>
<u>Setva travne smeše i valjanje</u>	<u>15,00</u>
<u>Sadnja sezonskog eveća i lukovica</u>	<u>4,67</u>
<u>Dnevno zalivanje eveća-ručno ili cisternom(bez cene vode)</u>	<u>7,65</u>
<u>Okopavanje sadnica drveća i ukrasnog šiblja</u>	<u>34,74</u>
<u>Vadenje posušenih sadnica sa utovarom i odvozom</u>	<u>33,14</u>
<u>Rad radnika na kresanju ivica travnjaka i trave</u>	
<u>Prorasle između behaton ploč na trotoarima i stazama</u>	<u>116,05</u>
<u>Jesenje grabuljanje lišća sa travnjaka, sakupljanje</u>	
<u>Na gomile i utovar u vozilo</u>	<u>3,97</u>
<u>Odvoz sakupljenog lišća</u>	<u>4,98</u>

Cenovnik pogrebnih usluga J.P.,Put",Krupanj

R.Br.	Opis pozicije	Jedinica mere	Jedinična cena
55	POGREBNE USLUGE		
55.1	- iskop rake	din/kom	3903.40
55.2	- uklanjanje venaca	dinara	779.33
55.3	- godišnji zakup grobnog mesta	din/kom	624.52
55.4	- zakup grobnog mesta na 10.godina	din/kom	6245.43
55.5	- naknada za podizanje spomenika	din/kom	1405.21
55.5	- eshumacija posmrtnih ostataka	din/kom	28104.43
55.7	- naknada za izvođenje radova za jedno grobno mesto	dinara	1405.21
55.8	- izrada opsega za jedno grobno mesto	dinara	15457.43
55.9	- izrada opsega za dva grobna mesta	dinara	22795.81

Cenovnik usluga prevoza J.P.,Put",Krupanj

R.Br.	Opis pozicije	Jedinica mere	Jedinična cena
54	TRANSPORT MATERIJALA		
54.1	- на 1 км	din/m ³	184.25
54.2	- на 2 км	din/m ³	224.84
54.3	- на 3 км	din/m ³	265.43
54.4	- на 4 км	din/m ³	307.57
54.5	- на 5 км	din/m ³	348.17
54.6	- од 5 до 10 км	din/m ³	465.29
54.7	- од 10 до 15 км	din/m ³	591.75
54.8	- од 15 до 20 км	din/m ³	705.74
54.9	- од 20 до 25 км	din/m ³	836.87
54.10	- од 25 до 30 км	din/m ³	914.93
54.11	- од 30 до 35 км	din/m ³	1050.78
54.12	- од 35 до 40 км	din/m ³	1186.63
54.13	- од 40 до 45 км	din/m ³	1320.91
54.14	- од 45 до 50 км	din/m ³	1459.84
54.15	- од 50 до 55 км	din/m ³	1591.03
54.16	- од 55 до 60 км	din/m ³	1723.72
54.17	- преко 60 км	din/km	78.05

**CENOVNIK ANGAŽOVANJA GRAĐEVINSKIH MAŠINA
I SITNE MEHANIZACIJ PO ČASU /TURA,J.P.,Put",Krupanj**

Red. broj	SREDSTVO RADA	Efektivni rad din/h
1	KAMION KIPER OD 10 TONA	3,060,00
2	GREJDER	5.745,77
3	KOMBINOVANA MAŠINA UTOVARIVAČ I ROVOKOPAČ	3.700,00
4	KOMPRESOR DO 5 M3/MIN	1.750,00
5	MEŠALICA ZA BETON	350,00
6	MOTORNA TESTERA	625,00
7	TRAKTOR SA PRIKOLICOM	1.800,00
8	VUČNI VOZ SA KAMIONOM	8.094,06
9	SAMOHODNA KOSAČICA	541,48
10	VIBRO VALJAK BW - 76 C	802,73
11	VALJAK OD 8-10 T	3.500,00
12	MOTOKULTIVATOR	685,00
14	TRIMER	541,48
15	VIBRO PLOČA	552,84
16	CISTERNA PO PREVEŽENOJ TURI	3.072,20 +78,05 din/km
17	CISTERNA NA PRANJU PO TURI	3,772,00
18	MAŠINA ZA ČIŠĆENJE SNEGA-FREZA SA RUKOVAOCEM	1.100,00
19	RAD NA IZRADI ŠUMSKIH PUTEVA,RAVNANJE I OTKOP ZEMLJIŠTA	
19.1	- ULT 160	6.028,39
19.2	- TG 140	6.120,51
20	TERENSKO VOZILO -LADA NIVA	1524,55
21	DUVAČ-USISIVAČ LIŠĆA	541,48

NAPOMENA:

- Cene su bez PDV-a.

-Cenovnik će se primenjivati od dana dobijanja saglasnosti opštinskog veća opštine Krupanj.



Predsednik NO J.P."Put"

Aleksandar Grujičić

Javno preduzeće "Put" Krupanj

Broj : EG/1

Datum : 26.01.2017

K r u p a n j

Na osnovu člana 29. Statuta Javnog preduzeća "Put" Krupanj, Nadzorni odbor preduzeća, na svojoj sednici održanoj 26.01.2017. godine, usvojio je :

izmenu i dopunu cenovnika J.P. "PUT" Krupanj

IZMENA CENA

	Opis pozicije	jed.m ere	stara cena	nova cena	uporedna cena- Kosjerić	uporedna cena- Bogatić	uporedna cena- Putevi Srbije
1	Rad vozača	h	390.33	468.39	715.00	792.00	650.67
2	Rad mehaničara	h	390.33	468.39	715.00	792.00	650.67
3	Rad bravara-varioca	h	390.33	468.39	715.00	792.00	
4	Rad radnika (I-IV grupe)	h	281.05	337.26	595.00	715.00	584.47



Predsednik NO J.P. "Put"

Aleksandar Grujičić

Javno preduzeće "Put" Krupanj

Broj :

Datum:

K r u p a n j

Na osnovu člana 29. Statuta Javnog preduzeća "Put" Krupanj, Nadzorni Odbor preduzeća, na svojoj sednici održanoj 26.01.2017. godine, usvojio je :

O D L U K U

o izmeni i dopuni cenovnika J.P. "Put"

DOPUNA CENOVNIKA

	Opis radova	jed.mere	cena
	Rad valjka od 8-10 t		
	po radnom satu	h	3500.00
	Rad valjka od 1.5 t (bez rukovaoca sa mazivom i gorivom)		
	po radnom satu	h	802.73
	Rad motokultivatora (bez rukovaoca)		
	po radnom satu	h	685.00
	Rad traktora sa prikolicom		
	po radnom satu	h	1800.00
	Rad cisterne		
	na poslovima pranja	tura	3772.20
	Rad kompresora od 5 m³		
	po radnom satu	h	1750.00
	Rad vibro ploče (bez radnika)		
	po radnom satu	h	552.84
	Rad mašine za čišćenje snega-freze + radnik		
	po radnom satu	h	1100.00
	Rad samohodne motorne kosačice		
	po radnom satu	h	541.48
	Rad trimera		
	po radnom satu	h	541.48
	Rad motorne testere (bez radnika sa gorivom i mazivom)		
	po radnom satu	h	625.00
	Duvač-usisivač lišća		
	po radnom satu	h	541.48
	Rad autoelektričara		
	po radnom satu	h	468.39
	Rukovaoc građevinskih mašina		
	po radnom satu	h	468.39
	Građevinski tehničar		
	po radnom satu	h	500.24
	Inženjer		
	po radnom satu	h	627.34
	Diplomirani inženjer		
	po radnom satu	h	849.76

Редни
број

Опис позиције

Јединица
мереЈедин
цена

	Ručno čišćenje ulica i trotoara	m2	0.48
	Ručno čišćenje snega	m2	0.89
	Košenje trave-mašinsko	m2	3.63
	Sečenje gustog šiblja	m2	50.00
	Ručno sečenje drveća(cena obuhvata:sečenje stabla iznad		
	prečnik stabla od 10 cm	kom	471.40
	prečnik stabla od 20-30 cm	kom	1215.71
	prečnik stabla od 30-50 cm	kom	3175.74
	Kresanje grana drvoreda koje smetaju saobraćaju i drugim		
	objektima sa odlaganjem na stranu		
	prečnik do 10 cm	kom	56.57
	prečnik od 10-20 cm	kom	79.39
	prečnika od 20-30 cm	kom	129.01
	prečnika od 30-40 cm	kom	258.03
	Ručno čišćenje nanosa i osulina sa kolovoza sa odvozom		
	materijala kolicima na 20 m	m3	1429.08
	Ručno čišćenje putnih jarkova u sloju od 10 cm sa odvozom do 20		
	m	m1	145.89
	Ručni iskop odvodnih jarkova i korekcija sa prebacivanjem na		
	stranu do 10 m	m3	2098.97
	Ručno čišćenje nanosa iz cevastih i pločastih propusta	m3	2887.94
	Ručno rašenje nearmiranog betona sa odvozom šteta do 20 m	m3	9411.80
	Rušenje betonskih ivičnjaka 20/24 и 24/24 sa odvozom šteta na 20		
	m	m1	786.25
	Zidanje zidova lomljenim kamenom sa jednim licem u malteru 1:3		
	bez nabavke i prevoza materijala	m3	7828.83
	Spravljanje betona mešalicom, jednostrano šalovanje i ugradnja		
	betona za izradu šahti, propusta, ulivnih i izlivnih glava, odvodnih		
	kanala bez materijala	m3	6651.40
	Riljanje tla ašovom	m2	34.79
	Ručno prekopavanje	m2	69.53
	Grubo i fino planiranje tla grabljama	m2	22.77
	Setva travne smeše i vajjanje	m2	15.00
	Sadnja sezonskog cveća i lukovica	kom	4.67
	Dnevno zalivanje cveća-ručno ili sa cisternom(bez cene vode)	m2	7.65
	Okopavanje sadnica cveća i ukrasnog šiblja	kom	34.74
	Vađenje posušenih sadnica sa utovarom i odvozom	kom	33.14
	Rad radnika na kresanju ivica travnjaka i trave prorasli između		
	behaton ploča na trotoarima i stazama	m2	116.05
	Jesenje grabuljanje lišća sa travnjaka ,sakupljanje na gomilu i		
	utovar u vozilo	m2	3.97
	Odvaz sakupljenog lišća	m2	4.98
	Terensko vozilo iada -Niva	h	1.524.55



Председник НОЈП "Put"
Aleksandar Grujić