



ЈП „ПУТ“ – КРУПАЊ

УЛ. „26 СЕПТЕМБАР“ БР. 2 ; ТЕЛ/ФАКС: 015/7581-581; ТЕЛ: 015/7581-210

Матични број: 17212966; ПИБ: 101395949; број рачуна: 205-240192-28
e-mail: jpputkrupanj@mts.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЂЕДНОСКИМ ЗАБОЛНИЦАМ И ПУЛЕВИМА

„ПУТ“

Број: 1251

Датум: 14.12.2022 год

КРУПАЊ

ЦЕНОВНИК

ЈП „ПУТ“ КРУПАЊ

I ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА И ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА

1. Преглед јавних путева

1.1. Редовни преглед јавних путева и објеката	126.85 дин/км
1.2. Сезонски преглед јавних путева, два пута годишње	786.27 дин/км

2. Одржавање трупа пута

2.1. Ручно кресање денивелисане банкине

Цена обухвата: кресање банкине у слоју од $d=10$ цм
са планирањем и разасирањем материјала низ косину
насипа 176,20 дин/м²

2.2. Машичко кресање денивелисане банкине

Цена обухвата: кресање банкине у слоју од до $d=10$ цм
грејдером 90% и ручним дотерирањем 10% са разасирањем
материјала низ косину насипа 32,67 дин/м²

2.3. Ручно разасирање шљунка или каменог агрегата на банкинама у слоју од $d=10$ цм са ваљањем.

Цена обухвата: набавку шљунка природне мешавине
или дробљеног каменог агрегата, са превозом на 30 км,
ручно разасирање материјала и ваљање вибро ваљком

2.3.1. Шљунак природне мешавине 330,71 дин/м²

2.3.2. Дробљени камени агрегат 354,09 дин/м²

2.4. Машичко разасирање шљунка или каменог агрегата на банкинама у слоју од $d=10$ цм са ваљањем.

Цена обухвата: набавку шљунка природне мешавине
или дробљеног каменог агрегата, са превозом на 30 км,
разасирање шљунка грејдером 90% уз ручну поправку 10%
и ваљање вибро ваљком.

2.4.1. Шљунак природне мешавине 189,35 дин/м²

2.4.2. Дробљени камени агрегат 212,73 дин/м²

2.5. Кошење траве

2.5.1. Са банкина самоходном моторном косачицом	4.80 дин/m ²
2.5.2. На слободним површинама косачицом прикљученом на трактор	3.32 дин/m ²
2.5.3. Ручно на површинама око смероказа, колобрана, одбојних ограда и на чистом простору где приступ машине није могућ	9.60 дин/m ²

2.6. Утовар траве на камион и превоз на депонију на 5 км	4.53 дин/m ²
----------------------------------------------------------------	-------------------------

2.7. Сечење густог шибља преко 50 ком/m²

2.7.1. Ручно са слагањем на страну	96.91 дин/m ²
2.7.2. Машински са слагањем на страну	28.38 дин/m ²
2.7.3. Машински са утоваром и превозом на 1 км	34.13 дин/m ²

2.8. Ручно сечење дрвећа

Цена обухвата: сечење стабала изнад корена, кресање
грана, резање стабала и дебљих грана на погодну дужину
и остављање на страну.

- Пречник стабла од 10-20 цм	836.96 дин/ком
- Пречник стабла од 20-30 цм	2.158.47 дин/ком
- Пречник стабла од 30-50 цм	5.638.45 дин/ком

2.9. Ручно чишћење наноса и осулина са коловоза са одвозом материјала колицима на 20м	2.537,30 дин/m ³
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

2.10. Израда нових бетонских крила и зидова.

Цена обухвата: ископ темеља машински са
ручном поправком, одвоз земље колицима на 10,
справљање бетона, превоз бетона аутомешалицом
на 30 км и уграђивање первибратором у двостраној оплати

2.10.1. Од бетона МБ – 20	18.619,45 дин
2.10.2. Од бетона МБ – 30	19.244,38 дин

2.11. Рад техничког особља на обиласку деоница и текућим пословима одржавања	
---------------------------------------------------------------------------------	--

2.10.1. Техничар	1.236,04 дин/h
------------------------	----------------

2.10.2. Радник пута 920,46 дин/h

II ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ПОВРШИНЕ КОЛОВОЗА И ТРУПА ПУТА

1. Ручно чишћење путних јаркова у слоју од $d=10$ цм са планирањем дна јарка.

Цена обухвата: чишћење јарка, планирање дна јарка, и одстрањивање сувишног материјала одбацивањем на страну или утоваром у колица и одвозом до 20m.

1.1. Са одбацивањем материјала на страну 176,20 м1
1.2. Са превозом материјала на 20m 259,02 м1

2. Ручно чишћење ригола и берми од наноса у слоју од $d= 10$ цм.

Цена обухвата: чишћење риголе или берме са уклањањем материјала одбацивањем на страну или утоваром у колица и одвозом до 20 m.

2.1. Са одбацивањем материјала на страну 140,96 м1
2.2. Са одвозом материјала на 20 m 223,78 м1

3. Ручни ископ одводних јаракова и корекција.

Цена обухвата: ископ земље према типу јарка, пребацивање на банкину или утовар у колица и превоз на депонију.

3.1. Са пребацивањем до 3 м 3.198,06 м3
3.2. Са одвозом земље на 10 м 3.726,66 м3
3.3. Са одвозом земље на 20 м 3.973,35 м3

4. Машински ископ одводних јаракова и корекција.

Цена обухвата : ископ земље ровокопачем 80% са ручним дотерирањем 20%, пребацивање земље у банкину или утовар у возило и превоз на депонију.

4.1. Са одбацивањем земље на банкину 683,92 м3
4.2. Са превозом земље до 1 km 858,22 м3

4.3. Са превозом земље до 2 км	903,98 м3
4.4. Са превозом земље до 3 км	944,95 м3
4.5. Са превозом земље до 5 км	1.015,31 м3
5. Ручно чишћење наноса из цевастих и плочастих пропуста. Цена обухвата: одстрањивање свих наноса и отпадака из пропуста са утоваром у колица и одвозом до 20 м.	5.127,47 м3
6. Машино чишћење глава и шахти пропуста. Цена обухвата: ископ ровокопачем 70% и ручно 30% са одбацивањем материјала на страницу или утоваром	
6.1. Са одбацивањем на страницу	1.481,71 м3
6.2. Са превозом на 1 км	1.635,76 м3
6.3. Са превозом на 2 км	1.672,37 м3
6.4. Са превозом на 3 км	1.705,14 м3
6.5. Са превозом на 5 км	1.761,43 м3
7. Полагање монтажних сивих ивичњака од бетона МБ-15 са фугованим цементним малтером 1:2. Цена обухвата: спровођање, превоз и ручно уграђивање бетона у подлогу и полагање ивичњака са фуговањем. Набавка и превоз ивичњака нису обухваћени ценом.	
7.1. Ивичњак 12/18 цм	947,84 м1
7.2. Ивичњак 18/24 цм	1.442,11 м1
7.3. Ивичњак 20/24 цм	1.468,47 м1
7.4. Ивичњак 24/24 цм	1.592,66 м1
8. Облагање одводних јаркованонтажним бетон-ским каналетама на слоју песка д=10 цм са фуговањем цементним малтером 1:2 . Цена обухвата: набавку песка и цементног малтера и са превозом на 30 км и полагање каналета на подлогу од песка са фуговањем. Набавка и превоз каналета нису обухваћени ценом.	1.154,96 м1

III РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА

1. Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа компресором и пнеуматским пиштољем са пребацивањем раскопаног материјала на банкину и издувавање рупе компресором. _____ 94,01 м1
2. Ручно опсецање ивица ударних рупа и улегнућа секачем са пребацивањем раскопаног материјала на банкину и чишћењем рупе метлом. _____ 165,04 м1
3. Рушење испуцалог асфалтног коловоза д=6-8 цм пнеуматским пиштољем, са пребацивањем раскопаног материјала на банкину, издувавањем рупе компресором и чишћењем метлом, За дебљине веће од 8 цм или мање од 6 цм обрачунава се по Обрасцу: цена позиције /7 цм x одговарајућа дебљина. _____ 494,29 м2
4. Ручно рушење испуцалог асфалтног коловоза д=6-8 цм крампом, са пребацивањем раскопаног материјала на банкину и чишћењем рупе метлом. За дебљине веће од 8 цм или мање 6 цм обрачунава се по обрасцу: цена позиције /7 цм x одговарајућа дебљина. _____ 787,02 м2
5. Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовоом асфалтном масом дебљине 5-10 цм. Уграђивање асфалтне масе извршити у припремљену ударну рупу. Пре уграђивања извршити додатно чишћење, прскање емулзијом и премазивање. опсечених ивица битуменском емулзијом у количини од 0,2 - 0,5 кг/м2. Ударну рупу попунити асфалтном масом, дати потребно надвишење и ваљати до потребне збијености тако да површина окрпљеног дела буде у равни постојеће коловозне површине.
Цена обухвата: производњу асфалтне масе, превоз асфалтне масе, механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања и уграђивање асфалтне масе. Транспорт агрегата од производача до асфалтне базе посебно се обрачунава,
Учинак гарнитуре на уградивању асфалта је 2,5 t/h .

5.1. Асфалт бетоном од кречњачког агрегата	10.980,64 т
6. Крпљење ударних рупа хладном асфалтном масом без опсецања ивица рупа са вальањем. Цена обухвата: превоз асфактне масе, механизације и радника. од депоније до места уградивања, уградивање асфалтне масе у претходно очишћену и емутзијом препрскану ударну рупу и вальање вибровальком. Набавку хладне асфалтне масе са транспортом од производача до депоније посебно обрачунати	5.073,85 т
7 . Израда постельице Цена обухвата:планирање постельице грејдером уз ручну поправку и вальање вибровальком	80.98 м2
8. Израда тампона од шљунка природне мешавине Цена обухвата: набавку шљунка са транспортом на 30 км, разасирање грејдером уз ручну поправку и вальање вибровальком уз поливање водом.	1.850,56 м3
9. Израда тампона од камене дробине. 0-60 мм . Цена обухвата: набавку камене дробине са транспортом на 30 км, разасирање грејдером уз ручну поправку и вальање вибровальком уз поливање водом.	2.084,31 м3
10. Чишћење савремених коловоза од блата нечистоће. Цена обухвата: рад радника на чишчењу блата, просечне дебљине 2 цм, са утоваром у колица и одвозом на 20 м.	58,50 м2

IV РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ТУЦАНИЧНИХ И ШЉУНЧАНИХ КОЛОВОЗА

1. Ручно крпљење ударних рупа природним шљунком.
Цена обухвата: набавку природног шљунка са превозом на 30 км, исецање ивица рупе, раскопавање застора, чишћење и попуњавање рупе и вальање вибровальком.

1.1. Са ваљањем	_____	3,751.65 м3
1.2. Без ваљања	_____	3,701.63 м3
2. Ручно крпљење ударних рупа каменом дробином 0-30 мм. Цена обухвата: набавку камене дробине 0-30 мм са превозом на 30 км исецање ивица рупе, раскопавање застора,чишћење и попуњавање рупе и ваљање вибровальком.		
2.1. Са ваљањем	_____	3.985,40 м3
2.2. Без ваљања	_____	3.935.38 м3

В ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА ПУТУ

1. Намештање изваљеног колобрана, километарског и полукилометарског стуба и стуба саобраћајног знака. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, откоп земље око стуба, обрада постојеће стопе, намештање стуба у нормалан положај, затрпавање и набијање земље око стуба и распланирање вишке земље. _____	1.075,15 ком
2. Исправљање искривијеног колобтана и стуба саобраћајног знака, Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, постављање стуба у нормалан положај и учвршћивање стуба набијањем земље око истог. _____	537,58 ком
3. Причвршћивање олабављеног знака за стуб. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада и причвршћивање знака за стуб утезањем шелни. _____	172,02 ком
4. Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, демонтажу знака са утоваром у возило и истоваром на депонију.	
4.1. Знак димензија до 120x120x120 цм, 90x120 цм и пречника 90цм	_____ 273,62 ком

5. Постављање стуба или рама саобраћајног знака
са бетонском стопом од МБ-15

Цена обухвата: превоз стуба или рама и радника
од пункта до места рада, ископ рупе за стопу,
постављање стуба или рама са израдом стопе
од бетона МБ-15, затрпавање остатка рупе са
набијањем и планирање остатка материјала на
банкини или одбацивање низ косину насыпа.
Набавка стуба или рама са превозом од произвођача
до пункта није обухваћена ценом.

5.1. Стуб за знаке димензија до 120x120x120 цм,
90x120 цм и пречника до 90 цм.

1.509,42 ком

6. Вађење стуба или рама саобраћајног знака са
бет. стопом.

6.1. Стуб за знаке димензија до 120x120x120 цм,
90x120 цм и пречника до 90 цм

403,12 ком

7. Монтирање саобраћајног знака

Цена обухвата: превоз знака и радника од пункта
до места рада, постављање и причвршћивање
знака на стуб утезањем шелни и засецањем
матица да се не би лако одвртале. Набавка знака
са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.

7.1. Знак димензија до 120x120x120 цм,
90x120 цм, и пречника до 90 цм.

386,15 ком

8. Обележавање попречних линија и других
ознака на коловозу.

Цена обухвата: превоз боје, разређивача ,
перли, шаблона и радника од пункта до места
обележавања, припрему боје и обележавање линија
и ознака уз употребу мобилног компресора.

Дебљина слоја нанешене боје, па према томе и количина
материјала, признаје се према упутству за рад
произвођача боје, а набавна цена материјала по јед. мере

признаје се по рачуну који је испоставио произвођач
за испоручену робу.

397,76 м²

9. Ручно постављање комплетно нове сигурносне ограде,
за возила са стубовима на 4 м на мањим потезима.

Цена обухвата: превоз делова нове ограде од пункта
до места постављања, побијање стубова и монтажу
одстојника и плашта, укључујући све утоваре и истоваре.

Набавка ограде са превозом од произвођач до пункта
није обухваћена ценом.

642,06 м¹

10. Ручно постављање комплетно нове сигурносне ограде
за возила са стубовима на 2 м на мањим потезима.

Цена обухвата: превоз делова нове ограде од пункта
до места постављања, побијање стубова и монтажу
одстојника и плашта, укључујући све утоваре и истоваре.

Набавка ограде са превозом од произвођача до пункта
није обухваћена ценом.

1.055,66 м¹

11. Фарбање металне ограде на мосту, сигурносне ограде
за возила и осталих гвоздених ограда масном бојом .

Цена обухвата: набавку минијума, разређивач, уљање боје
и шмиргл папира, чишћење површине од рђе и наношење
основне боје и два пута уљане боје. Уколико се ради о већим
површинама, које треба очистити пескарењем и офарбати,
посао се уступа специјализованом предузећу, које је по
позиву инвеститора, „дало најповољнију понуду.

1.367,29 м²

VI ПОМОЋНЕ АНАЛИЗЕ

1. Производња цементног малтера.

Цена обухвата: набавку џакираног цемента ПЦ-35,
песка и воде, превоз материјата на 30 км, утовар,
истовар и пренос цемента до места спровођања
и ручно спровођање на лицу места,

1.1. Размере 1:1 _____ 19.418,56 м³

1.2. Размере 1:2 _____ 14.745,89 м³

1.3. Размере 1:3 _____ 12.477,33 м³

2. Производња бетона

Цена обухвата: набавку гранулисаног шљунка, цакираног цемента ПЦ-35 и воде, превоз материјала на 30 км, утовари истовар цемента и рад бетонске базе капацитета 1.5 м3/х, утоваривача и радника на спарављању бетона.

2.1. Бетон МБ – 15	6.563,06 м3
2.2. Бетон МБ 20	7.189,69 м3

3. Ручно уградивање бетона конструкција малих пресека

до 0,12 м3 бетона на м2 или м1 конструкције са квашењем бетона и превозом бетона аутомешалицом на 30 км.

3.1. Неармиране конструкције	8.786,46 м3
3.2. Армиране конструкције	9.104,02 м3

4. Ручно угађивање бетона конструкција средњих пресека

од 0,12 м3 до 0,30 м3 бетона на м2 или м1 конструкције са квашењем бетона и превозом бетона аутомешалицом на 30 км.

4.1. Неармиране конструкције	6.422,87 м3
4.2. Армиране конструкције	6,710.84 м3

5. Машичко угађивање бетона у неармиране

и армиране конструкције пресека до 0,30 м3 бетона на м2 или м1 конструкције са квашењем бетона и превозом бетона аутомешалицом на 30 км, 6.204.68 м3

6. Машичко уградивање бетона у неармиране

и атмиране конструкције пресека преко 0,30 м3 бетона на м2 или м1 конструкције са квашењем бетона и превозом бетона аутомешалицом на 30 км. 5.222,97 м3

7. Израда двостране оплате од дасака 48 мм

за бетонске потпорне зидове и објекте .

Цена обухвата: превоз материјала од пункта

до места рада, набавку дрвене грађе, ексерса
и кланфи и тад радника на изради, монтажи и
демонтажи оплате _____ 1.478,73 м2

8. Ручно крпљење ударних рупа и колотрага у
већ припремљену ударну рупу са ваљањем
уграђеног асфалта .

Цена обухвата: превоз радника и механизације
и асфалта од асфалтне базе до места уграђивања,
набавку полуустабилне емулзије, рад вибровалька
и радника на уграђивању асфалта.

Учинак гарнитуре на уграђивање асфалта је 2,5 т/час. _____ 4.566,62 т

VII ИЗГРАДЊА И МОДЕРНИЗАЦИЈА ПУТЕВА – ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

1. Рушење неармираног бетона ручно

1.1. Без одвоза шута _____ 14.974,50 м3
1.2. Са одвозом шута на 20м _____ 16.718,89 м3

2. Рушење неармираног бетона пикамером

2.1. Без одвоза шута _____ 7.636,80 м3
2.2. Са одвозом шута на 20м _____ 9.381,20 м3

3. Рушење армираног бетона ручно

3.1. Без одвоза шута _____ 24.669,52 м3
3.2. Са одвозом шута на 20 м _____ 26.413,92 м3

4. Рушење армираног бетона пикамером

4.1. Без одвоза шута _____ 16.924,80 м3
4.2. Са одвозом шута на 20м _____ 18.669,20 м3

5. Рушење бетонског тротоара d=10цм, ручно

5.1. Без одвоза шута	_____	239,98 м2
5.2. Са одвозом шута на 20м	_____	416,18 м2

6. Рушење бетонског тротоара d=10цм, пикамером

6.1. Без одвоза шута	_____	144,48 м2
6.2. Са одвозом шута на 20м	_____	320,68 м2

7. Машино рушење коловоза од ситне камене коцке

Утоваривачем са утоваром у камион, без превоза _____ 43,26 м2

8. Рушење ивичњака 12/18 ручно

8.1. Без одвоза шута	_____	671,93 м1
8.2. Са одвозом шута на 20м	_____	724,79 м1

9. Рушење ивичњака 12/18 пикамером

9.1. Без одвоза шута	_____	371,52 м1
9.2. Са одвозом шута на 20м	_____	424,38 м1

10. Рушење ивичњака 12/18 ручно

8.1. Без одвоза шута	_____	671,93 м1
8.2. Са одвозом шута на 20м	_____	724,79 м1

11. Рушење ивичњака 18/24 ручно

11.1. Без одвоза шута	_____	1.055,89 м1
11.2. Са одвозом шута на 20м	_____	1.108,75 м1

12. Рушење ивичњака 18/24 пикамером

11.1. Без одвоза шута	_____	577,92 м1
11.2. Са одвозом шута на 20м	_____	630,78 м1

13. Рушење ивичњака 20/24 и 24/24 ручно

13.1. Без одвоза шута	1.343,87 м1
13.2. Са одвозом шута на 20м	1.396,73 м1

14. Рушење ивичњака 20/24 и 24/24 ручно

13.1. Без одвоза шута	1.343,87 м1
13.2. Са одвозом шута на 20м	1.396,73 м1

15. Рушење ивичњака 20/24 и 24/24 пикамером

13.1. Без одвоза шута	774,00 м1
13.2. Са одвозом шута на 20м	826,86 м1

16. Исецање ивица асфалтног коловоза d=6 см машином за сечење асфлата

59.18 м1

17. Полагање пуних бетонских одводних цеви на слоју песка d=10 цм.

Цена обухвата: набавку, превоз на 30 км и уградњање песка у подлогу и постављање цеви. Набавка и превоз плаћају се по рачуну.

17.1. Пресека 200 мм	1.272,46 м1
17.2. Пресека 300 мм	2.020,14 м1
17.3. Пресека 400 мм	2.693,48 м1

18. Полагање пуних пластичних одводних цеви на слоју песка d=10 цм.

Цена обухвата: набавку, превоз на 30 км и уградњање песка у подлогу и постављање цеви. Набавка и превоз плаћају се по рачуну.

18.1. Пресека 200 мм	266,22 м1
18.2. Пресека 300 мм	494,06 м1
18.3. Пресека 400 мм	644,62 м1

19. Полагање бетонских цеви за израду пропуста.

Цена обухвата само постављање цеви. Израда подлоге, облоге, улазне и излазне главе пропуста, обрачунава се према ценама уграђеног бетона из овог ценовника, док се набавка и превоз цеви плаћа по рачуну.

19.1. Пресека 50 цм	2.654,93 м1
19.2. Пресека 60 цм	3.198,31 м1
19.3. Пресека 70 цм	3.871,08 м1
19.4. Пресека 80 цм	4.419,98 м1
19.5. Пресека 100 цм	5.567,98 м1

20. Затрпавање дренажних ровова земљом

Цена обухвата: уграђивање земље у слојевима са лаким набијањем вибро плочом 592,25 м3

21. Зидање зидова ван темеља ломљеним каменом са једним лицем

У цементном малтеру 1:3 са набавком материјала. Превоз камена обрачунати по ценовнику транспорта и то 1,25 м3 зида.

21.1. Без превоза камена	15.841,59 м3
21.2. Са превозом камена на 30 км	16.652,62 м3

22. Зидање зидова ван темеља ломљеним каменом са једним лицем

У суво са набавком ломљеног камена. Превоз камена обрачунати по ценовнику транспорта и то 1,25 м3 /м3 зида.

22.1. Без превоза камена	7.482,99 м3
22.2. Па превозом камена на 30 км	8.294,02 м3

VIII БРУТО САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ (без ПДВ-а)

Увећање минималца 14,3%

Назив радника	Стара цена (дин/ h)	Нова цена (дин/ h)
1. Руковаоц грађевинским машинама	573,31	655,30
2. Возач	573,31	655,30
3. Ауто-електричар	573,31	655,30
4. Механичар	573,31	655,30
5. Радник I-IV групе	415,52	474,94
6. Бравар – вариоц	573,31	655,30
7. Техничар	610,30	697,57
8. Инжењер	762,87	871,96
9. Дипломирани инжењер	1.029,87	1.177,14

**IX АНГАЖОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА И СИТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО
ЧАСУ/ТУРИ**

Средство рада	Стара цена (без пдв-а) Ефективни рад дин/h	Нова цена (без пдв-а) Ефективни рад дин/h
1. Камион кипер до 7,5 тона	/	4.560,00
2. Камион кипер до 10 тона	3.800,00	5.455,00
3. Камион кипер преко 10 тона	/	6.156,00
4. Цистерна по превеженој тури	3.072,20+93,55 дин/км	3.272,20+112 дин/км
5. Цистерна на прању по тури	4816,10	6.259,32
6. Грејдер	5.945,77	6.500,00
7. Комбинована машина утоваривач и ровокопач – скип	4.675,00	5.940,00
8. УЛТ 160 ЦК	6.028,39	6.820,00
9. Ваљак од 12 тона	4.300,00	5.225,00
10. Вибро ваљак BW – 76C	1.000,56	1.200,00
11. Трактор са приколицом	3.010,00	3.612,00
12. Трактор са тарупом за кошење	3.685,00	4.300,00
13. Трактор са атомизером	3.350,00	3.900,00
14. Компресор до 5м3/мин	2.208,19	2.408,19
15. Мешалица за бетон	450,00	550,00
16. Моторна тестера	750,00	1.100,00
17. Самоходна косачица	740,62	1.050,00
18. Мотокултиватор	940,59	1.540,59
19. Тример	830,00	1.090,00
20. Вибро плоча са радником	744,21	1.416,00
21. Фреза за чишћење снега са руковаоцем	1.240,00	1.640,00
22. Дувач – усисивач лишћа	541,28	641,28
23. Теренско возило ЛАДА НИВА (по км 30 % од цене бензина или по h)	1.786,07	1.970,00
24. Превоз грађевинских машина вучним возом до 10 км у оба правца	9.340,00	9.274,00
25. Превоз грађевинских машина вучним возом до 20 км у оба правца	/	11.208,00
25. Хидраулични чекић	/	2.200,00
26. Хидраулична мешалица за бетон	/	1.400,00

Х УСЛУГЕ ПРЕВОЗА

Редни број	Транспорт материјала	Јединица мере	Стара цена Без ПДВ-а	Нова цена Без ПДВ-а
1.	- на 1 км	дин/м ³	202,68	243.00
2.	- на 2 км	дин/м ³	247,32	297.00
3.	- на 3 км	дин/м ³	291,97	350.00
4.	- на 4 км	дин/м ³	338,33	406.00
5.	- на 5 км	дин/м ³	382,99	460.00
6.	- на 6 до 10 км	дин/м ³	511,82	614.00
7.	- на 11 до 15 км	дин/м ³	650,93	781.00
8.	- на 16 до 20 км	дин/м ³	776,31	931.00
9.	- на 21 до 25 км	дин/м ³	920,56	1.104.00
10.	- на 26 до 30 км	дин/м ³	1006,42	1.208.00
11.	- на 31 до 35 км	дин/м ³	1155,86	1.387.00
12.	- на 36 до 40 км	дин/м ³	1305,29	1.566.00
13.	- на 41 до 45 км	дин/м ³	1453,00	1.743.00
14.	- на 46 до 50 км	дин/м ³	1605,82	1.927.00
15.	- на 51 до 55 км	дин/м ³	1750,13	2.100.00
16.	- на 56 до 60 км	дин/м ³	1896,09	2.275.00
17.	- преко 60 км	дин/км	93,55	112.00

ХІ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

<u>Опис радова</u>	<u>дин/м2/ком</u>
1. Ручно чишћење улица и тротоара	0,6 м2
2. Ручно чишћење снега	1,11 м2
3. Риљање тла ашовом	85,00 м2
4. Грубо и фино планирање тла грабљама	55,00 / м2
5. Сетва травне смеше и ваљање	46,00 / м2
6. Садња сезонског цвећа и луковица	45,00 / ком
7. Дневно заливање цвећа – цистерном (без цене воде)	3.090,00 / h
8. Ручно заливање кантом или цревом	1.020,00 / h
9. Окопавање садница дрвећа и украсног шибља	65,00 / м2
10. Вађење посушених садница са утоваром и одвозом	44,00 / ком
11. Рад радника на кресању ивица травњака и траве прорасле између бехатон плоча на тротоара и стазама	216,00 / м2
12. Јесење грабуљање лишћа са травњака, сакупљање на гомиле и утовар у возило	25,00 / м2
13. Орезивање шибља и ниских четинара	45,00 / ком
14. Орезивање високих четинара	250,00 / ком
15. Орезивање доњих грана - подизање крошње	488,00 / ком
16. Проређивање круне стабла до 4м у пречнику	2.800,00 / ком
17. Заснивање травњака са бусеном	550,00 / м2
18. Демонтажа и поправка парковских клупа (дрвени део)	2.180,00 / ком
19. Демонтажа и поправка парковских клупа (метални део)	960,00 / ком

XII ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

1. Ископ и затрпавање раке	6.013,54	динара
2. Уклањање венаца	779,33	динара
3. Годишњи закуп гробног места	624,52	дин/ком
4. Закуп гробног места на 10 година	6.245,43	дин/ком
5. Накнада за подизање споменика	2.530,64	дин/ком
6. Есхумација посмртних остатака	28.104,43	дин/ком
7. Накнада за извођење радова за једно гробно место	1.405,21	динара
8. Израда опсега за једно гробно место	15.457,43	динара
9. Израда опсега за два гробна места	22.795,81	динара
10. Уређење гробног места са одвозом или довозом материјала	2.200,00	динара
11. Сахрањивање у гробницу без ископа	3.000,00	динара

XIII ОДРЖАВАЊЕ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ

1. Замена сијалица на стубу НН мреже	1.150 дин/ком
2. Замена пригушнице за светильке постављене на стуб НН мреже	800 дин/ком
3. Замена грла за светильке постављене на стубу НН мреже	700 дин/ком
4. Замена заштитног стакла и протектора за светильке постављене на стубу НН мреже	600 дин/ком
5. Отклон земљоспоја на мрежи ИТС 10/04, изналажење квара	3.120 дин/м1
6. Замена комплетне светильке постављене на стуб НН мреже	1.200 дин/ком
7. Замена проводника од НН мреже до светильке постављене на стуб НН мреже	700 дин/ком
8. Монтажа нове (комплетне) натријумове светильке у граду са носачем на стуб НН мреже	1.800 дин/ком
9. Израда поља јавне расвете 2*16м и 4*16м заједно са сист. материјалом монтажа затезница и повезивање оба краја	3.720 дин/ком
10. Отварање светильки и демонтажа пригушница на стуб НН мреже	600 дин/ком
11. Монтажа комплетне мерне групе, која се износи ван трафо станице, на ТС у граду	3000 дин/ком
12. Замена осигурача у прикључној плочи у цевастим стубовима јавног осветљења	600 дин/ком
13. Замена прикључне плоче у цевастим стубовима јавног осветљења	1.000 дин/ком
14. Замена кабла од прикључне плоче до светильке до 10 м	2.000 дин/ком
15. Ручно развлачење и затезање кабла СКС 2x16	130 м1
16. Скидање оштећених и монтажа нових проводника СКС 2x16 на НН мрежи	210 м1
17. Замена осигурача у трафо станици или спољном ормару	450 дин/ком

18. Замена форела у трафо станици или ормару	800	дин/ком
19. Замена фото ћелије у трафо станици или ормару	750	дин/ком
20. Замена дигиталног уклопног сата у трафо станици или ормару	1.100	дин/ком
21. Замена контактора у трафо станици или ормару	1.920	дин/ком
22. Замена прекидача у трафо станици или ормару	1.500	дин/ком
23. Замена НН основа-подножја осигурчача у трафо станици или ормару	810	дин/ком
24. Замена предспојних направа, упальача за светиљке постављене на стубу НН мреже	800	дин/ком
25. Монтажа клеме за уличну расвету АЛ-ЦУ	400	дин/ком
26. Наставак каблом споном 2*16 мм	3.120	дин/ком
27. Отклањање квара на мрежи	3.120	дин/ком

XIV ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА, ОДОБРЕЊА, САГЛАСНОСТИ ИТД.
(цене су изказане без ПДВ-а)

2. Издавање свих врста сагласности и услова:

- за физичка лица	_____	1.500,00 дин
- за правна лица	_____	5.000,00 дин.

3. Издавање свих врста потврда :

- за физичка лица	_____	500,00 дин
- за правна лица	_____	2.200,00 дин.